


Progetto: ACCORDO URBANISTICO TRA COMUNE DI MOENA E FPB CASSA DI
FASSA PRIMIERO BELLUNO

**05.Y002 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO
INFRASTRUTTURALE
REV. 01**


Bolzano, 25.02.2025

Il progettista

Ing. Alex Pocher



Ing. Vincenzo Cozza



25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI				
	LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI				
	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
BOL24/1_01.03.01.01 A 1 BOL24/1_01.03.01.01 A.01	- Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti per trasporto demolizioni in calcestruzzo fino a impianto a 17,5 km di distanza (si detraggono 5 km) per trasporto asfalti fino a impianto a 17,5 km di distanza (si detraggono 5 km)		443,50 895,25		
	Totale	km	1.338,75	0,51	682,76
BOL24/1_53.10.01.01 A 2 BOL24/1_53.10.01.01 A.01	- Rimozione di paracarri Rimozione paracarri su area di Str. R. Löwy Rimozione paracarri su Strada C. Dellantonio		2,00 6,00		
	Totale	nr	8,00	11,37	90,96
BOL24/1_53.10.02.01 A 3 BOL24/1_53.10.02.01 A.01	- Rimozione di segnali stradali Rimozione di cartelli su Str. R. Löwy Rimozione di cartelli su strada C. Dellantonio		2,00 5,00		
	Totale	nr	7,00	17,64	123,48
BOL24/1_53.10.04.02 4 BOL24/1_53.10.04.02. B	Rimozione di palo di illuminazione lunghezza palo: oltre 6,00 fino a 12,00 m Rimozione pali illuminazione su area di Str. R. Löwy Rimozione pali illuminazione su Strada C. Dellantonio		1,00 0,00		
	Totale	nr	1,00	90,26	90,26
BOL24/1_53.10.07.01 5 BOL24/1_53.10.07.01. A	Rimozione di ringhiere ringhiere in acciaio per rimozione ringhiere area nord a strada C. Dellantonio		32,00		
	Totale	m	32,00	18,13	580,16
BOL24/1_53.10.10.01 6 BOL24/1_53.10.10.01. A	Rimozione di chiusini e caditoie chiusini e caditoie stradali Rimozione di caditoie su strada C. Dellantonio Rimozione di chiusini su strada C. Dellantonio Rimozione di caditoie su str. R. Löwy Rimozione di chiusini su str. R. Löwy		1,00 5,00 1,00 5,00		
	Totale	nr	12,00	44,46	533,52
BOL24/1_54.02.12.05 7	Taglio di pareti con sega circolare				
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				2.101,14
	A RIPORTARE				2.101,14

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				2.101,14
BOL24/1_54.02.12.05. A					
	per taglio di eventuali solette interrate		4,00		
	Totale	m2	4,00	276,91	1.107,64
BOL24/1_54.02.12.07 8	Taglio di solette con sega circolare dall'alto verso il basso				
BOL24/1_54.02.12.07. A					
	per taglio di eventuali muri interrati		4,00		
	Totale	m2	4,00	232,24	928,96
BOL24/1_54.02.20.16 9	Asporto di cordonata cordone in pietra naturale				
BOL24/1_54.02.20.16. A					
	per rimozione cordonate lato Nord str. R. Löwy		80,00		
	per rimozione cordonate su area a Nord di str. Löwy dove si realizzerà la futura strada		12,00		
	per rimozione cordonate strada C. Dellantonio lato sud		16,50		
	per rimozione cordonate strada C. Dellantonio lato nord		33,70		
	per rimozione cordonate area nord a strada C. Dellantonio		5,00		
	Totale	m	147,20	15,95	2.347,84
	Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Euro				6.485,58
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_01.03.02.01 A	-				
10	Trasporto di 1 t di materiali non sciolti				
BOL24/1_01.03.02.01 A.01					
	per trasporto amianto in discarica autorizzata		699,37		
	Totale	km	699,37	0,34	237,79
BOL24/1_53.05.01.01 11	Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm				
BOL24/1_53.05.01.01. B					
	per acque nere		20,00		
	per acque bianche		132,00		
			3,20		
			117,00		
	per illuminazione		94,80		
	per telefono		78,00		
	per ulteriori infrastrutture		100,00		
	Totale	m	545,00	3,91	2.130,95
BOL24/1_53.10.10.01 12	Rimozione di chiusini e caditoie chiusini completi in ghisa per saracinesche dell'acquedotto, gasdotto ecc.				
BOL24/1_53.10.10.01. B					
	Rimozione di chiusini su strada C. Dellantonio		3,00		
	Totale	nr	3,00	40,77	122,31
BOL24/1_53.11.10.01 A	-				
13	Rimessa in opera di chiusini e caditoie stradali				
BOL24/1_53.11.10.01 A.01					
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				8.976,63
	A RIPORTARE				8.976,63

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				8.976,63
	rimessa in opera di oggetti precedentemente rimossi		11,00		
	Totale	nr	11,00	52,13	573,43
BOL24/1_53.11.10.02 A 14	-				
BOL24/1_53.11.10.02 A.02	Rimessa in opera di chiusino completo per prese stradali dell'acquedotto				
	rimessa in opera di oggetti precedentemente rimossi		3,00		
	Totale	nr	3,00	57,83	173,49
BOL24/1_53.15.01A.0 1A 15	-				
BOL24/1_53.15.01A.0 1A.01	Rilievo georeferenziato della tratta.				
	per acque nere		81,00		
	per acque bianche		239,00		
			66,80		
			113,50		
	per fibra ottica e telefono		257,00		
	per corrugati illuminazione e rete elettrica		307,60		
	Totale	m	1.064,90	3,21	3.418,33
BOL24/1_54.02.01.04 16	Amianto				
BOL24/1_54.02.01.04. C*	Rimozione di tubazione in cemento amianto fino a DN 300				
	per rimozione tubazione acque nere in cemento amianto		50,00		
	Totale	m	50,00	17,99	899,50
BOL24/1_54.45.06A.0 6	DIRITTI DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI				
BOL24/1_54.45.06A.0 6.03	cat.9/3: amianto e materiali contenenti amianto				
	per discarica amianto		3,60		
	Totale	t	3,60	1.214,40	4.371,84
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				11.927,64
	Totale LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI Euro				18.413,22
	MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI				
	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
BOL24/1_54.01.01.01 A 18	-				
BOL24/1_54.01.01.01 A.01	Scavo di sbancamento in materiale in cantieri non edili				
	per scavo di sbancamento per nuova viabilità carrabile		573,90		
	per completamenti		15,00		
	per sistemazione piazza		90,00		
	Totale	m3	678,90	6,92	4.697,99
BOL24/1_54.01.01.05 A 19	-				
BOL24/1_54.01.01.05 A.05	Estrazione di massi in scavi di sbancamento				
	A RIPIARTIRE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				23.111,21
	A RIPIARTIRE				23.111,21

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				23.111,21
	si considera un volume pari al 5% dello scavo di sbancamento		33,95		
	Totale	m3	33,95	20,50	695,98
BOL24/1_54.01.01.07 20 BOL24/1_54.01.01.07. B	Frantumazione di massi nel giacimento naturale, in scavi di sbancamento con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo				
	demolizione massi nello scavo		33,95		
	Totale	m3	33,95	40,04	1.359,36
BOL24/1_54.01.02.01 21 BOL24/1_54.01.02.01. C	Scavo a sezione ristretta in materiale Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)				
	per scavi a sezione con trasporto		213,48		
	per scavi a sezione con deposito laterale		149,60		
	Totale	m3	363,08	1,09	395,76
BOL24/1_54.01.90.30 A 22 BOL24/1_54.01.90.30 A.30	- Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo				
	per trasporto materiale di scavo fino a impianto a 17,5 km di distanza (si detraggono 5 km)		8.486,25		
	per trasporto materiale di scavo a sezione ristretta fino a impianto a 17,5 km di distanza (si detraggono 5 km)		8.167,50		
	Totale	km	16.653,75	0,51	8.493,41
BOL24/1_54.02.05.05 23 BOL24/1_54.02.05.05. A	Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori)				
	per demolizioni a mano dovute a interferenze		5,00		
	Totale	m3	5,00	269,96	1.349,80
24 BOL24/1_54.02.05.05. B	con apparecchiature idrauliche				
	per demolizione muretto area a Nord di via Dellantonio		9,60		
	per demolizione fondazioni muretto a Nord di via Dellantonio		5,12		
	per demolizione muretto area a Nord di via Löwy dove verrà realizzata la nuova strada		2,27		
	per demolizione fondazioni muretto area a Nord di via Löwy dove verrà realizzata la nuova strada		1,70		
	per eventuali completamenti		11,79		
	Totale	m3	30,48	68,76	2.095,80
BOL24/1_54.02.20.04 A 25 BOL24/1_54.02.20.04 A.04	- Demolizione di pavimentazione in cubetti				
	per area scavo di sbancamento per nuova viabilità		392,60		
	per demolizione area cubettata lungo via Dellantonio e aree pedonali limitrofe		298,00		
	per completamenti tracce sezione ristretta		100,00		
	Totale	m2	790,60	5,47	4.324,58
BOL24/1_54.08.01.03 26 BOL24/1_54.08.01.03.	Costipamento del piano di posa della fondazione stradale Su terreni appartenenti ai gruppi A4, A2-6, A2-7, A5.(GU, G:T, GU, U, T, SU, TL, TM)				
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				41.825,90
	A RIPORTARE				41.825,90

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
B	RIPORTO				41.825,90
	preparazione dei piani di posa		790,00		
	Totale	m2	790,00	2,50	1.975,00
BOL24/1_54.10.03.03 27	Formazione di rilevati e rinterri per opere sensibili a cedimenti				
BOL24/1_54.10.03.03. A	per sostituzione terreno rimosso per bonifica		577,50		
	per riempimento al di sotto dell'edificio demolito		210,00		
	a detrarre cassonetto strada		-171,50		
	Totale	m3	616,00	24,28	14.956,48
BOL24/1_54.16.03.10 28	Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale a volume in opera				
BOL24/1_54.16.03.10. B	per preparazione cassonetto stradale nuova viabilità		171,50		
	sistemazione pavimentazione per nuova area pedonale lungo via Dellantonio (fuori dall'interrato)		90,00		
	Totale	m3	261,50	56,91	14.881,97
BOL24/1_54.45.01A.0 1	DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO				
BOL24/1_54.45.01A.0 1.02	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B				
	si considera un 60 % di materiale 1/b		733,21		
	per scavo a sezione (80 % mat.le 1/b)		630,52		
	Totale	t	1.363,73	3,45	4.704,87
BOL24/1_54.45.01A.0 1.03	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C				
	si considera un 20 % di materiale 1/c		271,56		
	Totale	t	271,56	5,38	1.460,99
BOL24/1_54.45.02A.0 2	DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI				
BOL24/1_54.45.02A.0 2.01	cat.2/A: macerie edili minerali				
	si considera un 20 % di materiale 2/a		230,83		
	per scavo a sezione (20% mat.le 2a)		148,88		
	Totale	t	379,71	22,51	8.547,27
BOL24/1_54.45.02A.0 2.11	cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro				
	per discariche calcestruzzi dovute a demolizioni		88,70		
	Totale	t	88,70	21,44	1.901,73
	Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Euro				71.840,99
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_54.01.02.01 33	Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto				
BOL24/1_54.01.02.01. A					
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				90.254,21
	A RIPORTARE				90.254,21

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				90.254,21
	per acque nere su nuova piazza pedonale		34,00		
	per acque nere - attraversamento via Löwy		20,00		
	per tubazione amianto da rimuovere		75,00		
	per acque bianche su nuova piazza pedonale		81,60		
	per acque bianche su via Löwy		84,48		
			58,73		
	per tubi singoli corrente/illuminazione su nuova piazza pedonale (introdotto fattore di 0.5)		6,66		
	per illuminazione su via Löwy		28,44		
	per corrente + illuminazione su nuova piazza (introdotto fattore di 0.5)		48,95		
	per posa ulteriori infrastrutture		75,00		
	Totale	m3	512,86	18,46	9.467,40
34 BOL24/1_54.01.02.01. B	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto				
	per acque nere su area strada bonificata		68,00		
	per acque bianche su area strada bonificata		81,60		
			28,51		
	per illuminazione + corrente su strada bonificata (introdotto fattore di 0.5)		16,50		
	Totale	m3	194,61	11,89	2.313,91
BOL24/1_54.01.90.01 35 BOL24/1_54.01.90.01. A	Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura				
	per scavo a mano attorno a tubazione in amianto		12,50		
	per interferenze con infrastrutture esistenti		27,50		
	Totale	m3	40,00	60,45	2.418,00
BOL24/1_54.02.20.03 36 BOL24/1_54.02.20.03. B	Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm				
	acque nere - demolizione pavimentazione stradale su via Löwy		15,00		
	acque bianche - demolizione pavimentazione stradale		85,80		
	illuminazione - demolizione pavimentazione stradale su via Löwy		66,36		
	per ulteriori infrastrutture		50,00		
	Totale	m2	217,16	3,76	816,52
BOL24/1_54.10.02.05 37 BOL24/1_54.10.02.05. A	Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti				
	per acque nere su area strada bonificata		68,00		
	a detrarre chiusura superficiale		-10,20		
	per acque bianche su area strada bonificata		81,60		
	a detrarre chiusura superficiale		-16,32		
			28,51		
	a detrarre chiusura superficiale		-6,34		
	per illuminazione + corrente su strada bonificata (introdotto fattore di 0.5)		16,50		
	a detrarre chiusura superficiale		-4,50		
	Totale	m3	157,25	4,84	761,09
BOL24/1_54.10.03.05 38 BOL24/1_54.10.03.05. A	Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti				
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				106.031,13
	A RIPORTARE				106.031,13

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				106.031,13
	per acque nere su nuova piazza pedonale		34,00		
	per acque nere a detrarre chiusura superficiale		-5,95		
	per acque nere - attraversamento via Löwy		20,00		
	per acque nere a detrarre strato di base		-3,50		
	per ricoprimento scavo dopo rimozione tubazione di amianto		57,50		
	per acque bianche su nuova piazza pedonale		81,60		
	a detrarre chiusura superficiale		-23,80		
	per acque bianche su via Löwy		84,48		
	a detrarre strato di base		-18,48		
			58,73		
	a detrarre chiusura superficiale		-15,23		
	per illuminazione su via Löwy		28,44		
	a detrarre chiusura superficiale		-9,95		
	per corrente + illuminazione su nuova piazza (introdotto fattore di 0.5)		48,95		
	a detrarre chiusura superficiale		-15,58		
	Totale	m3	321,21	29,67	9.530,30
BOL24/1_54.16.03.05	Ripristino di strati di base (materiale di primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a sezione ristretta				
39	a volume in opera				
BOL24/1_54.16.03.05.D					
	ripristino cassonetto - acque nere su via Löwy		3,50		
	ripristino cassonetto - acque bianche via Löwy		18,48		
	ripristino cassonetto - illuminazione via Löwy		9,95		
	ripristino cassonetto per ulteriori infrastrutture		17,50		
	Totale	m3	49,43	40,05	1.979,67
BOL24/1_54.45.02A.02	DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI				
40	cat.2/C: asfalto				
BOL24/1_54.45.02A.02.03					
	per discarica asfalto demolito acque nere		7,05		
	per discarica asfalto demolito acque bianche		40,33		
	per discarica asfalto demolito illuminazione		31,19		
	per fresa via Löwy		39,48		
	per ulteriore posa di infrastrutture		23,50		
	Totale	t	141,55	23,69	3.353,32
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				30.640,21
	Totale MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI Euro				102.481,20
	ACQUE BIANCHE				
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_52.02.20.01A	-				
41	Installazione di cantiere				
BOL24/1_52.02.20.01A.01					
	installazione prove di pressione		1,00		
	Totale	a c	1,00	412,38	412,38
BOL24/1_52.02.20.0342	Prove di tenuta con acqua per condotte tubazioni da DN 100mm a DN 250mm				
BOL24/1_52.02.20.03A					
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				121.306,80
	A RIPORTARE				121.306,80

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				121.306,80
	prove di pressione tubazioni		239,00		
	Totale	m	239,00	5,60	1.338,40
BOL24/1_52.02.21.01 43	Prova di tenuta di pozzetti				
BOL24/1_52.02.21.01. A	prova di tenuta di pozzetto				
	prove di pressione su pozzetti		3,00		
	Totale	nr	3,00	254,50	763,50
BOL24/1_52.02.35.04 44	Videoispezione di canali				
BOL24/1_52.02.35.04. A	per tubazioni da DN 100 a DN 200				
	videoispezioni acque bianche		239,00		
	Totale	m	239,00	2,96	707,44
45	Collegamenti relativi a condotte delle acque bianche o nere				
BOL24/1_53.30.01A.0 1A.01*	allacciamento a infrastrutture esistenti su via Löwy		1,00		
	Totale	a c	1,00	175,00	175,00
BOL24/1_75.10.36.02 *	Tubo in polipropilene ad uno strato SN16				
46	Tubo in polipropilene ad uno strato DN 200 classe di resistenza SN16				
BOL24/1_75.10.36.02. C*	PP DN 200 nuova viabilità		68,00		
	PP DN 200 area nuova piazza		85,00		
	PP DN 200 via Löwy		66,00		
	per curve		6,00		
	per diramazioni		28,00		
	per completamenti		20,00		
	Totale	m	273,00	79,26	21.637,98
BOL24/1_75.80.05.05 A	-				
47	Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento				
BOL24/1_75.80.05.05 A.05	per tubazioni PP DN 200		239,00		
	Totale	m	239,00	0,54	129,06
BOL24/1_77.02.01.01 48	Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar				
BOL24/1_77.02.01.01. B	DN 1000 mm				
	per pozzetti DN 1000		450,00		
	Totale	cm	450,00	5,45	2.452,50
BOL24/1_77.03.02.01 49	Pozzetto stradale, circolare: completo				
BOL24/1_77.03.02.01. A	altezza: 59 cm per secchiello corto, non sifonato				
	caditoie		15,00		
	Totale	nr	15,00	184,92	2.773,80
BOL24/1_77.50.01.01 50	Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000				
BOL24/1_77.50.01.01. B	DN 200				
	canaletta di scorrimento pozzetti DN 1000		3,00		
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				151.284,48
	A RIPORTARE				151.284,48

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				151.284,48
	Totale	nr	3,00	887,89	2.663,67
BOL24/1_77.50.01.90 51 BOL24/1_77.50.01.90. B	Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 200				
	immissioni laterali in pozzetti DN 1000		3,00		
	Totale	nr	3,00	267,37	802,11
BOL24/1_78.01.01.01 52 BOL24/1_78.01.01.01. C	Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg				
	chiusino DN 1000		3,00		
	Totale	nr	3,00	475,06	1.425,18
BOL24/1_78.01.90.01 53 BOL24/1_78.01.90.01. A	Piatti raccoglitori ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)				
	per pozzetti DN 1000		3,00		
	Totale	nr	3,00	58,21	174,63
BOL24/1_78.02.01.06 54 BOL24/1_78.02.01.06. A	Caditoia tipo "Rekord" caditoia piana peso 95/105 kg				
	caditoie		15,00		
	Totale	nr	15,00	261,42	3.921,30
BOL24/1_78.02.90.01 55 BOL24/1_78.02.90.01. A	Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm)				
	caditoie		15,00		
	Totale	nr	15,00	62,34	935,10
BOL24/1_78.15.02.01 56 BOL24/1_78.15.02.01. A	Maniglioni metallici rivestiti con materiale sintetico nucleo: acciaio S235				
	per pozzetti DN 1000		15,00		
	Totale	nr	15,00	34,01	510,15
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				40.822,20
	Totale ACQUE BIANCHE Euro				40.822,20
	ACQUE NERE				
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_52.02.20.01 A 57 BOL24/1_52.02.20.01 A.01	- Installazione di cantiere				
	Prove di pressione		1,00		
	Totale	a c	1,00	412,38	412,38
BOL24/1_52.02.20.03 58 BOL24/1_52.02.20.03. A	Prove di tenuta con acqua per condotte tubazioni da DN 100mm a DN 250mm				
	Prove di pressione DN 200		17,00		
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				162.129,00
	A RIPORTARE				162.129,00

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				162.129,00
	Totale	m	17,00	5,60	95,20
59 BOL24/1_52.02.20.03. B	tubazioni da DN 251mm a DN 400mm				
	Per prove di pressione DN315		64,00		
	Totale	m	64,00	7,19	460,16
BOL24/1_52.02.21.01 60 BOL24/1_52.02.21.01. A	Prova di tenuta di pozzetti prova di tenuta di pozzetto				
	Prove di tenuta pozzetti		4,00		
	Totale	nr	4,00	254,50	1.018,00
BOL24/1_52.02.35.04 61 BOL24/1_52.02.35.04. A	Videoispezione di canali per tubazioni da DN 100 a DN 200				
	videoispezioni DN 200		17,00		
	Totale	m	17,00	2,96	50,32
62 BOL24/1_52.02.35.04. B	per tubazioni > da DN 200 a DN 300				
	Per videoispezioni linea principale		64,00		
	Totale	m	64,00	3,07	196,48
63 BOL24/1_53.30.01A.0 1A.01*	Collegamenti relativi a condotte delle acque bianche o nere				
	per allacciamenti a linee principali		2,00		
	per allacciamenti a utenze private		4,00		
	Totale	a c	6,00	175,00	1.050,00
BOL24/1_75.10.36.02 *	Tubo in polipropilene ad uno strato SN16				
64 BOL24/1_75.10.36.02. C*	Tubo in polipropilene ad uno strato DN 200 classe di resistenza SN16				
	per tubazioni principali		17,00		
	Totale	m	17,00	79,26	1.347,42
65 BOL24/1_75.10.36.02. E*	Tubo in polipropilene ad uno strato DN 315 classe di resistenza SN16				
	per tubazioni principali		44,00		
	per curve		5,60		
	per diramazioni		5,30		
	per completamenti		20,00		
	Totale	m	74,90	148,53	11.124,90
BOL24/1_75.80.05.05 A	-				
66 BOL24/1_75.80.05.05 A.05	Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento				
	0		81,00		
	Totale	m	81,00	0,54	43,74
BOL24/1_77.02.02.11 67	Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar DN 1000 mm				
A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...					177.515,22
A RIPORTARE					177.515,22

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				177.515,22
BOL24/1_77.02.02.11. B	per pozzetti di progetto su linea principale		800,00		
	Totale	cm	800,00	6,25	5.000,00
BOL24/1_77.06.01.01 68	Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm				
BOL24/1_77.06.01.01. C	per ispezioni ad allacci privati esistenti		600,00		
	Totale	cm	600,00	1,68	1.008,00
BOL24/1_77.50.01.01 69	Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000 DN 200				
BOL24/1_77.50.01.01. B	per pozzetti di progetto su linea di allaccio		1,00		
	Totale	nr	1,00	887,89	887,89
70	DN 300				
BOL24/1_77.50.01.01. D	Per pozzetti linea principale		3,00		
	Totale	nr	3,00	972,70	2.918,10
BOL24/1_77.50.01.90 71	Sovrapprezzo per ogni immissione laterale immissione DN 200				
BOL24/1_77.50.01.90. B	per pozzetti di progetto su linea principale		1,00		
	Totale	nr	1,00	267,37	267,37
BOL24/1_78.01.01.01 72	Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg				
BOL24/1_78.01.01.01. C	per pozzetti di progetto su linea principale		4,00		
	Totale	nr	4,00	475,06	1.900,24
BOL24/1_78.01.01.23 73	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm, ca. 54kg				
BOL24/1_78.01.01.23. C	per pozzetti di allaccio privati		4,00		
	Totale	cad	4,00	296,63	1.186,52
BOL24/1_78.01.90.01 74	Piatti raccoglitori ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)				
BOL24/1_78.01.90.01. A	per pozzetti di progetto su linea principale		4,00		
	Totale	nr	4,00	58,21	232,84
BOL24/1_78.15.02.01 75	Maniglioni metallici rivestiti con materiale sintetico nucleo: acciaio S235				
BOL24/1_78.15.02.01. A	per pozzetti di progetto su linea principale		24,00		
	Totale	nr	24,00	34,01	816,24
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				30.015,80
	Totale ACQUE NERE Euro				30.015,80
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				191.732,42
	A RIPORTARE				191.732,42

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				191.732,42
	PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI				
	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
BOL24/1_85.05.01.01 76	Asportazione di pavimentazione con fresa per s fino a 3,0 cm				
BOL24/1_85.05.01.01. B	per fresa su via Löwy		560,00		
	Totale	m2	560,00	3,80	2.128,00
BOL24/1_85.05.01.03 A	-				
77	Pulizia dei piani di lavoro				
BOL24/1_85.05.01.03 A.03	per asfaltatura via Löwy		560,00		
	Totale	m2	560,00	0,41	229,60
BOL24/1_85.05.05.10 A	-				
78	Applicazione di una mano d'attacco di emulsione di bitume modificato				
BOL24/1_85.05.05.10 A.10	per asfaltatura via Löwy		560,01		
	Totale	m2	560,01	2,08	1.164,82
BOL24/1_85.05.10.01 79	Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi. Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi				
BOL24/1_85.05.10.01. A	per binder e usura		1,33		
	Totale	nr	1,33	511,21	679,91
80	Sovrapprezzo per installazione di cantiere utilizzando una emulsione bituminosa modificata				
BOL24/1_85.05.10.01. B	per binder e usura		1,33		
	Totale	nr	1,33	1.022,43	1.359,83
BOL24/1_85.05.10.06 81	Conglomerato bituminoso AC32 con bitume modificato per strato di base per ogni m2 e ogni cm di spessore finito				
BOL24/1_85.05.10.06. A	per realizzazione strato di base area bonificata		800,00		
	per incremento area bonificata di 1 m		600,00		
	per acque nere		150,00		
	per acque bianche		858,00		
	per illuminazione		663,60		
	Totale	m2	3.071,60	2,68	8.231,89
BOL24/1_85.05.10.13 82	Conglomerato bituminoso AC20 con bitume modificato per strato di collegamento binder				
BOL24/1_85.05.10.13. A	per ogni m2 e ogni cm di spessore finito				
	per realizzazione strato di base area bonificata		720,00		
	per incremento area bonificata di 1 m		540,00		
	per acque nere		135,00		
	per acque bianche		772,20		
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				205.526,47
	A RIPORTARE				205.526,47

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				205.526,47
	per illuminazione		597,24		
	Totale	m2	2.764,44	2,79	7.712,79
BOL24/1_85.05.10.23 83 BOL24/1_85.05.10.23. A	Conglomerato bituminoso AC12 con bitume modificato per strato d'usura spessore finito <cm>: 3				
	per asfaltatura via Löwy		560,00		
	Totale	m2	560,00	10,25	5.740,00
BOL24/1_85.05.10.93 84 BOL24/1_85.05.10.93. A	Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione a superficie				
	Totale	m2	414,06	3,83	1.585,85
BOL24/1_85.10.01.05 85 BOL24/1_85.10.01.05. C	Pavimentazione con cubetti di porfido dimensione cubetti 8/10 cm				
	per realizzazione pavimentazione in cubetti finale (70% materiale nuovo)		603,61		
	Totale	m2	603,61	84,57	51.047,30
86 BOL24/1_85.10.01.50 A.50	Pavimentazione con cubetti, fornitura esclusa				
	30 % di cubetti forniti		258,69		
	Totale	m2	258,69	49,05	12.688,74
BOL24/1_85.10.01.90 87 BOL24/1_85.10.01.90. A*	Sovrapprezzi Fornitura e posa di resina poliuretanica				
	per resinatura nuova viabilità carrabile		474,14		
	Totale	m2	474,14	20,00	9.482,80
88 BOL24/1_85.10.01.90. B*	Fornitura e posa di sabbia vagliata, pezzatura 0/2 mm con percentuale di legante non superiore al 2 % in peso per sabbiatura superficie in cubetti				
	per realizzazione pavimentazione in cubetti finale		862,30		
	Totale	m2	862,30	2,50	2.155,75
BOL24/1_86.01.01.01 89 BOL24/1_86.01.01.01. B	Cordone rettangolare, diritto - 15/30 cm in porfido, lati a vista segata				
	lato Est nuova strada		0,00		
	lato Ovest nuova strada		34,00		
	cordinata attorno a nuovo edificio		34,70		
	sistemazioni su via Löwy		30,00		
	Totale	m	98,70	115,17	11.367,28
BOL24/1_86.30.01.01 90 BOL24/1_86.30.01.01. D	Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2 ø 90 cm in alluminio 25/10 mm				
	segnaletica verticale		1,00		
	Totale	nr	1,00	103,14	103,14
BOL24/1_86.30.01.10 91 BOL24/1_86.30.01.10.	Pannello regolamentare di precedenza, ottagonale (STOP), classe 2 A = 90 cm in alluminio				
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				307.410,12
	A RIPORTARE				307.410,12

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
D	RIPORTO				307.410,12
	segnaletica verticale		1,00		
	Totale	nr	1,00	105,35	105,35
BOL24/1_86.30.01.21 92	Specchio parabolico D = 60 cm				
BOL24/1_86.30.01.21. A	segnaletica verticale		1,00		
	Totale	nr	1,00	47,42	47,42
BOL24/1_86.30.01.22 93	Palo tubolare in acciaio S235 ø 60 mm 4,20 kg/ml con dispositivo antirotazione				
BOL24/1_86.30.01.22. D	segnaletica verticale		9,00		
	Totale	m	9,00	8,04	72,36
BOL24/1_86.30.01.80 94	Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 30/30/50 cm				
BOL24/1_86.30.01.80. A	segnaletica verticale		3,00		
	Totale	nr	3,00	40,26	120,78
BOL24/1_86.30.01.81 95	Esecuzione di foro per installazione di pali dimensione foro ø100mm				
BOL24/1_86.30.01.81. A	segnaletica verticale		3,00		
	Totale	nr	3,00	62,89	188,67
BOL24/1_86.30.01.83 96	Installazione di pali al montante della barriera stradale montaggio senza sbalzo				
BOL24/1_86.30.01.83. A	segnaletica verticale		3,00		
	Totale	nr	3,00	26,47	79,41
BOL24/1_86.30.02.01 97	Applicazione di segnaletica orizzontale vernice rifrangente, per strisce B = 12 cm				
BOL24/1_86.30.02.01. A	strisce lungo via Löwy		200,00		
	Totale	m	200,00	0,42	84,00
98	vernice rifrangente, per superfici, scritte				
BOL24/1_86.30.02.01. B	scritte		10,00		
	Totale	m2	10,00	4,55	45,50
	Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Euro				116.421,19
	Totale PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI Euro				116.421,19
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_15.05.05.04 99	Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame FTG18OM16 0,6/1KV 4x10 mm2				
BOL24/1_15.05.05.04. E					
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				308.153,61
	A RIPORTARE				308.153,61

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				308.153,61
	per illuminazione pubblica		179,10		
	Totale	m	179,10	21,14	3.786,17
BOL24/1_15.14.01.01 100	Dispersore lineare				
BOL24/1_15.14.01.01. D	Corda di rame 35 mm ²				
	per messa a terra illuminazione		90,00		
	Totale	m	90,00	11,63	1.046,70
BOL24/1_15.14.01.02 101	Dispersore in profilato croce:				
BOL24/1_15.14.01.02. A	lunghezza 1000mm				
	per corpi illuminanti		9,00		
	Totale	cad	9,00	75,41	678,69
BOL24/1_15.50.01.02 102	Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25				
BOL24/1_15.50.01.02. B	dimensioni L/B/H : 80/80/100 cm tubo D = 30 cm				
	per corpi illuminanti		9,00		
	Totale	nr	9,00	245,76	2.211,84
BOL24/1_15.50.05.02 103	palo cilindrico saldato				
BOL24/1_15.50.05.02. C*	H oltre 4,00 m e fino a 6,00 m, verniciato				
	per corpi illuminanti		9,00		
	Totale	a c	9,00	850,00	7.650,00
104	Corpo illuminante con luce LED a 48 unità				
BOL24/1_15.50.11.01. A*					
	per corpi illuminanti		9,00		
	Totale	a c	9,00	2.000,00	18.000,00
BOL24/1_75.10.01.40 105	Tubi di polietilene per protezione cavi				
BOL24/1_75.10.01.40. C	DN 110 mm				
	per illuminazione pubblica		179,10		
	Totale	m	179,10	15,80	2.829,78
BOL24/1_75.80.05.05 A	-				
106	Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento				
BOL24/1_75.80.05.05 A.05					
	per illuminazione pubblica		179,10		
	Totale	m	179,10	0,54	96,71
BOL24/1_75.80.50.06 107	Fornitura e posa in opera di cavetto flessibile per trascinamento				
BOL24/1_75.80.50.06. A	cavetto flessibile diametro 5,0mm				
	per illuminazione pubblica		179,10		
	Totale	m	179,10	0,47	84,18
BOL24/1_77.06.01.01 108	Pozzetto 0,10 bar				
BOL24/1_77.06.01.01. B	40 x 40 cm				
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTUR...				344.537,68
	A RIPORTARE				344.537,68

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				344.537,68
	per corpi illuminanti		450,00		
	Totale	cm	450,00	1,32	594,00
BOL24/1_78.01.01.23 109	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg				
BOL24/1_78.01.01.23. B					
	per corpi illuminanti		9,00		
	Totale	cad	9,00	223,66	2.012,94
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				38.991,01
	Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro				38.991,01
	Totale OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI Euro				347.144,62
	COSTI DELLA SICUREZZA				
	COSTI DELLA SICUREZZA				
	OG1 - Edifici civili e industriali				
110	Costi della sicurezza di competenza del Comune				
BOL24/1_99.01.01.01. 01*					
	Totale	a c	1,00		
	Totale	a c	1,00	8.678,61	8.678,61
	Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro				8.678,61
	Totale COSTI DELLA SICUREZZA Euro				8.678,61
	Totale COSTI DELLA SICUREZZA Euro				8.678,61
	Totale PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE Euro				355.823,23
	A RIPORTARE				355.823,23

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA ALTRI ENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				355.823,23
	OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI				
	MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI				
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_54.01.02.01 111	Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto				
BOL24/1_54.01.02.01. A					
	per tubi singoli corrente/illuminazione su nuova piazza pedonale		6,66		
	per corrente + illuminazione su nuova piazza		48,95		
	per telefono su nuova piazza		83,16		
	per telefono su via Löwy non bonificata		28,08		
	Totale	m3	166,85	18,46	3.080,05
112	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto				
BOL24/1_54.01.02.01. B					
	per illuminazione + corrente su strada bonificata		16,50		
	per fibra ottica su strada bonificata		10,00		
	per pozzetti fibra ottica		3,00		
	per telefono su strada Löwy già bonificata		28,08		
	Totale	m3	57,58	11,89	684,63
BOL24/1_54.02.20.03 113	Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm				
BOL24/1_54.02.20.03. B					
	telefono - demolizione pavimentazione stradale su via Löwy		46,80		
	Totale	m2	46,80	3,76	175,97
BOL24/1_54.10.02.05 114	Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti				
BOL24/1_54.10.02.05. A					
	per illuminazione + corrente su strada bonificata		16,50		
	a detrarre chiusura superficiale		-4,50		
	per fibra ottica su strada già bonificata		13,00		
	a detrarre chiusura superficiale		-3,75		
	per telefono su strada bonificata		28,08		
	a detrarre chiusura superficiale		-9,36		
	Totale	m3	39,97	4,84	193,45
BOL24/1_54.10.03.05 115	Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti				
BOL24/1_54.10.03.05. A					
	per corrente + illuminazione su nuova piazza		48,95		
	a detrarre chiusura superficiale		-15,58		
	per telefono		111,24		
	a detrarre chiusura superficiale		-32,34		
	Totale	m3	112,27	29,67	3.331,05
BOL24/1_54.16.03.05 116	Ripristino di strati di base (materiale di primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a sezione ristretta a volume in opera				
BOL24/1_54.16.03.05. D					
	ripristino cassonetto - telefono via Löwy non bonificata		10,92		
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE ...				7.465,15
	A RIPORTARE				363.288,38

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA ALTRI ENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				363.288,38
	Totale	m3	10,92	40,05	437,35
BOL24/1_54.45.01A.0 1	DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO				
117	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B				
BOL24/1_54.45.01A.0 1.02	per scavo a sezione (80 % mat.le 1/b)		240,26		
	Totale	t	240,26	3,45	828,90
BOL24/1_54.45.02A.0 2	DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI				
118	cat.2/A: macerie edili minerali				
BOL24/1_54.45.02A.0 2.01	per scavo a sezione (20% mat.le 2a)		56,73		
	Totale	t	56,73	22,51	1.276,99
119	cat.2/C: asfalto				
BOL24/1_54.45.02A.0 2.03	per discarica asfalto telefono		22,00		
	Totale	t	22,00	23,69	521,18
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				10.529,57
	Totale MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI Euro				10.529,57
	RETE TELEFONICA E TELEMATICA				
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_75.10.01.40 120	Tubi di polietilene per protezione cavi DN 125 mm				
BOL24/1_75.10.01.40. D	per telefono su area nuova piazza		154,00		
	per telefono lungo via Löwy		234,00		
	Totale	m	388,00	17,57	6.817,16
BOL24/1_75.10.10.01 121	Tubazioni in scavo a sezione ristretta (quest'ultimo escluso) Nr. 1 Struttura di 7 microtubo Ø10/14 mm				
BOL24/1_75.10.10.01. C*	per fibra ottica		25,00		
	per scorta pozzetti		5,00		
	Totale	m	30,00	13,30	399,00
BOL24/1_75.80.05.05 A	-				
122	Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento				
BOL24/1_75.80.05.05 A.05	per fibra ottica		25,00		
	per telefono		0,00		
	Totale	m	25,00	0,54	13,50
BOL24/1_75.80.50.06 123	Fornitura e posa in opera di cavetto flessibile per trascinamento cavetto flessibile diametro 5,0mm				
BOL24/1_75.80.50.06. A	per corrugati telefono		388,00		
	Totale	m	388,00	0,47	182,36
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE ...				17.941,59
	A RIPORTARE				373.764,82

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA ALTRI ENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				373.764,82
BOL24/1_75.80.60A.6 0A 124 BOL24/1_75.80.60A.6 0A.60	- PULIZIA, CALIBRATURA E PROVE DI TENUTA A PRESSIONE DELLE TUBAZIONI ESISTENTI prove di pressione su fibra Totale		 175,00 175,00		
BOL24/1_77.06.01.01 125 BOL24/1_77.06.01.01. C	Pozzetto 0,10 bar 50 x 50 cm per pozzetti telefono su area piazza Totale	m	 160,00 160,00	0,84	147,00
BOL24/1_77.16.03.02 A 126 BOL24/1_77.16.03.02 A.02	- Pozzetto per rete di telecomunicazione 125x80cm Per fibra ottica (compreso rifacimento pozzetto esistente su via Löwy) per pozzetti telefono su via Löwy Totale	cm	 2,00 2,00 4,00	1,68	268,80
BOL24/1_78.01.01.23 127 BOL24/1_78.01.01.23. C	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm, ca. 54kg per pozzetti telefono su area piazza Totale	nr	 2,00 2,00 4,00	575,83	2.303,32
BOL24/1_78.01.01.26 128 BOL24/1_78.01.01.26. B	Chiusini rettangolari per i pozzetti della rete telematica Chiusini rettangolari UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x120cm Per fibra ottica (compreso rifacimento pozzetto esistente su via Löwy) per pozzetti telefono su via Löwy Totale	cad	 2,00 2,00 4,00	296,63	593,26
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				13.809,32
	Totale RETE TELEFONICA E TELEMATICA Euro				13.809,32
	RETE ELETTRICA OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_75.10.01.40 129 BOL24/1_75.10.01.40. F	Tubi di polietilene per protezione cavi DN 160 mm per rete elettrica Totale		 385,50 385,50		
BOL24/1_75.80.05.05 A 130 BOL24/1_75.80.05.05 A.05	- Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento per rete elettrica Totale	m	 128,49 128,49	25,16	9.699,18
BOL24/1_75.80.50.06 131	Fornitura e posa in opera di cavetto flessibile per trascinamento cavetto flessibile diametro 5,0mm A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE ... A RIPORTARE	m	 128,49	0,54	69,38
					34.107,45
					389.930,68

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA ALTRI ENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				389.930,68
BOL24/1_75.80.50.06. A	per rete elettrica		385,50		
	Totale	m	385,50	0,47	181,19
BOL24/1_77.06.01.01 132	Pozzetto 0,10 bar 60 x 60 cm				
BOL24/1_77.06.01.01. D	per pozzetti rete elettrica		300,00		
	Totale	cm	300,00	1,94	582,00
BOL24/1_78.01.01.23 133	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg				
BOL24/1_78.01.01.23. D	per pozzetti rete elettrica		3,00		
	Totale	cad	3,00	340,53	1.021,59
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				11.553,34
	Totale RETE ELETTRICA Euro				11.553,34
	PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI				
	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
BOL24/1_85.05.10.01 134	Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi.				
BOL24/1_85.05.10.01. A	Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi				
	per binder e usura		0,33		
	Totale	nr	0,33	511,21	168,70
135	Sovrapprezzo per installazione di cantiere utilizzando una emulsione bituminosa modificata				
BOL24/1_85.05.10.01. B	per binder e usura		0,33		
	Totale	nr	0,33	1.022,43	337,40
BOL24/1_85.05.10.06 136	Conglomerato bituminoso AC32 con bitume modificato per strato di base per ogni m2 e ogni cm di spessore finito				
BOL24/1_85.05.10.06. A	per telefono		468,00		
	Totale	m2	468,00	2,68	1.254,24
BOL24/1_85.05.10.13	Conglomerato bituminoso AC20 con bitume modificato per strato di collegamento binder				
137	per ogni m2 e ogni cm di spessore finito				
BOL24/1_85.05.10.13. A	per telefono		421,20		
	Totale	m2	421,20	2,79	1.175,15
	Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Euro				2.935,49
	Totale PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI Euro				2.935,49
	Totale OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI Euro				38.827,72
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE ...				38.827,72
	A RIPORTARE				394.650,95

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA ALTRI ENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				394.650,95
	COSTI DELLA SICUREZZA				
	COSTI DELLA SICUREZZA				
	OG1 - Edifici civili e industriali				
138	Costi della sicurezza di competenza altri Enti				
BOL24/1_99.01.01.04*	Costi della sicurezza di competenza altri Enti				
	Totale	a c	1,00	970,69	970,69
	Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro				970,69
	Totale COSTI DELLA SICUREZZA Euro				970,69
	Totale COSTI DELLA SICUREZZA Euro				970,69
	Totale PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA ALTRI ENTI Euro				39.798,41
	A RIPORTARE				395.621,64

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				395.621,64
	OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI				
	MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI				
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_54.01.02.01 139	Scavo a sezione ristretta in materiale con caricamento su mezzo e con trasporto				
BOL24/1_54.01.02.01. A					
	Per acquedotto e gas		1,30		
	Per acquedotto e gas		47,39		
	Totale	m3	48,69	18,46	898,82
140	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto				
BOL24/1_54.01.02.01. B					
	Per acquedotto e gas		28,35		
	Totale	m3	28,35	11,89	337,08
BOL24/1_54.02.20.03 141	Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm				
BOL24/1_54.02.20.03. B					
	per acquedotto e gas		1,60		
			58,50		
	Totale	m2	60,10	3,76	225,98
BOL24/1_54.10.02.05 142	Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti				
BOL24/1_54.10.02.05. A					
	Per acquedotto e gas		28,35		
			-6,30		
	Totale	m3	22,05	4,84	106,72
BOL24/1_54.10.03.05 143	Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere sensibili a cedimenti				
BOL24/1_54.10.03.05. A					
	per acquedotto e gas		1,30		
	a detrarre strato di base		-0,34		
	per acquedotto e gas		47,39		
	a detrarre strato di base		-12,29		
			0,01		
	Totale	m3	36,07	29,67	1.070,20
BOL24/1_54.16.03.05 144	Ripristino di strati di base (materiale di primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a sezione ristretta a volume in opera				
BOL24/1_54.16.03.05. D					
	ripristino cassonetto acquedotto e gas		0,34		
			12,29		
	Totale	m3	12,63	40,05	505,83
BOL24/1_54.45.01A.0 1	DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO				
145	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/B				
BOL24/1_54.45.01A.0 1.02					
	per scavo a sezione (80 % mat.le 1/b)		70,11		
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE...				3.144,63
	A RIPORTARE				398.766,27

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				398.766,27
	Totale	t	0,01 70,12	3,45	241,91
BOL24/1_54.45.02A.0 2 146 BOL24/1_54.45.02A.0 2.01	DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI cat.2/A: macerie edili minerali per scavo a sezione (20% mat.le 2a)		16,55		
	Totale	t	16,55	22,51	372,54
147 BOL24/1_54.45.02A.0 2.03	cat.2/C: asfalto per acquedotto e gas		0,75 27,50		
	Totale	t	28,25	23,69	669,24
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				4.428,32
	Totale MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI Euro				4.428,32
	ACQUEDOTTO OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_52.02.20.01 A 148 BOL24/1_52.02.20.01 A.01	- Installazione di cantiere installazione prove di pressione		1,00		
	Totale	a c	1,00	412,38	412,38
BOL24/1_52.02.20.03 149 BOL24/1_52.02.20.03. A	Prove di tenuta con acqua per condotte tubazioni da DN 100mm a DN 250mm prove di pressione		66,80		
	Totale	m	66,80	5,60	374,08
150 BOL24/1_53.30.01A.0 1A.02*	Collegamenti relativi all'acquedotto per allacciamenti ad utenze private per collegamenti su rete principale		5,00 3,00		
	Totale	a c	8,00	450,00	3.600,00
BOL24/1_75.03.02.10 151 BOL24/1_75.03.02.10. B	Tubo di ghisa sferoidale, riv. norm., giunto antisfilamento DN mm 100, PFA 64 Ghisa DN 100 su piazza per ulteriori allacci		12,50 17,50		
	Totale	m	30,00	80,43	2.412,90
152 BOL24/1_75.03.02.10. D	DN mm 150, PFA 64 Ghisa DN 150 nuova viabilità Ghisa DN 150 attraversamento via Löwy		35,20 1,60		
	Totale	m	36,80	121,42	4.468,26
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE...				15.695,94
	A RIPORTARE				411.317,58

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				411.317,58
BOL24/1_75.03.02.32 153	Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 30°, giunto antisfilamento DN 150 - (MMK)				
BOL24/1_75.03.02.32. D	curve sulla linea principale		1,00		
	Totale	nr	1,00	459,51	459,51
BOL24/1_75.03.02.35 154	Pezzo flangiato (EU), con giunto antisfilamento DN 150, PN 16				
BOL24/1_75.03.02.35. D	allaccio ad esistente su collegamenti principali		3,00		
	Totale	nr	3,00	615,57	1.846,71
BOL24/1_75.03.02.56 155	Diramazione semplice (MMB), giunto antisfilamento DN 150/100, PN 16				
BOL24/1_75.03.02.56. G	stacchi DN 150/100		2,00		
	Totale	nr	2,00	596,15	1.192,30
BOL24/1_75.80.05.05 A	-				
BOL24/1_75.80.05.05 A.05	Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento per nastro linea principale		66,80		
	Totale	m	66,80	0,54	36,07
BOL24/1_80.01.01.01 157	Saracinesca a corpo piatto tipo, PN 10/16 DN 100 - con flange UNI/DIN				
BOL24/1_80.01.01.01. C	per stacchi secondari		3,00		
	Totale	nr	3,00	660,11	1.980,33
158	DN 150 - con flange UNI/DIN				
BOL24/1_80.01.01.01. E	per linea principale		2,00		
	Totale	nr	2,00	1.089,18	2.178,36
BOL24/1_80.05.01.01 159	Idrante soprassuolo in ghisa, PN 10/16 DN 100 mm attacchi 1A + 2B con punto di rottura prestabilito				
BOL24/1_80.05.01.01. F			1,00		
	Totale	nr	1,00	3.314,15	3.314,15
BOL24/1_80.15.01.08 160	Collare di presa per tubi in ghisa e acciaio, PN 16, con attacco flangiato DN1 50 - 125 DN2 1 - 2 "				
BOL24/1_80.15.01.08. A	per predisposizione allacci ad utenze private		3,00		
	Totale	nr	3,00	313,87	941,61
BOL24/1_80.15.02.01 161	Saracinesca di derivazione con corpo in ghisa duttile PN 16 DN 1 1/2 "				
BOL24/1_80.15.02.01. D	per predisposizione allacci ad utenze private		3,00		
	Totale	nr	3,00	287,13	861,39
BOL24/1_80.15.05.10	Set di comando telescopico per saracinesche stradali				
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE...				28.506,37
	A RIPORTARE				424.128,01

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				424.128,01
162 BOL24/1_80.15.05.10. A	per DN 50 - 100 mm				
			3,00		
	Totale	nr	3,00	225,53	676,59
163 BOL24/1_80.15.05.10. B	per DN 125 - 150 mm				
			2,00		
	Totale	nr	2,00	260,76	521,52
BOL24/1_80.15.10.05 164 BOL24/1_80.15.10.05. D	Tubazione di derivazione in PE, per acqua potabile, PN 10 DN 1 1/2 "				
	per predisposizione allacci ad utenze private		60,00		
	Totale	m	60,00	17,15	1.029,00
BOL24/1_80.20.01.01 165 BOL24/1_80.20.01.01. B	Chiusini stradali per saracinesche da acquedotto altezza corpo oltre cm 16 (peso ca. 6 kg)				
			5,00		
	Totale	nr	5,00	118,33	591,65
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				26.896,81
	Totale ACQUEDOTTO Euro				26.896,81
	RETE GAS				
	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
BOL24/1_97.01A.04.0 1 166 BOL24/1_97.01A.04.0 1.03	FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE GAS NATURALE DN 40 (1 1/2")				
	per allaccio privato gas		20,00		
	Totale	m	20,00	19,76	395,20
167 BOL24/1_97.01A.04.0 1.10	DN 200 (8")				
	Acciaio DN 200 area nuova viabilità		35,00		
	acciaio DN 200 via Löwy		58,50		
	curve		6,00		
	Totale	m	99,50	96,14	9.565,93
BOL24/1_97.01A.04.0 2 168 BOL24/1_97.01A.04.0 2.03	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE GAS NATURALE DN 40 (1 1/2")				
	Acciaio DN 200 area nuova viabilità		20,00		
	Totale	m	20,00	20,24	404,80
169 BOL24/1_97.01A.04.0 2.10	DN 200 (8")				
	acciaio DN 200 via Löwy		99,50		
	Totale	m	99,50	40,82	4.061,59
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE...				45.752,65
	A RIPORTARE				441.374,29

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				441.374,29
BOL24/1_97.01A.08.0 1	FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO				
170	Larghezza 100 mm				
BOL24/1_97.01A.08.0 1.01	per tubazioni		113,50		
	Totale	m	113,50	0,42	47,67
BOL24/1_97.01A.08.0 2	POSA IN OPERA DI NASTRO SEGNALETICO				
171	Larghezza 100 mm				
BOL24/1_97.01A.08.0 2.01	per tubazioni		113,50		
	Totale	m	113,50	0,54	61,29
BOL24/1_97.01A.09.0 1	FORNITURA DI VALVOLE A SFERA				
172	DN 40 (1 1/2") - senza sfiati				
BOL24/1_97.01A.09.0 1.03	allaccio privato		1,00		
	Totale	nr	1,00	278,30	278,30
173	DN 100 (4") - senza sfiati				
BOL24/1_97.01A.09.0 1.07	allaccio ramo sud		1,00		
	Totale	nr	1,00	670,45	670,45
174	DN 200 (8") - senza sfiati				
BOL24/1_97.01A.09.0 1.10	allaccio rami esistenti		2,00		
	Totale	nr	2,00	2.545,18	5.090,36
BOL24/1_97.01A.09.0 2	POSA IN OPERA DI VALVOLE A SFERA				
175	DN 40 (1 1/2") - senza sfiati				
BOL24/1_97.01A.09.0 2.03	allaccio privato		1,00		
	Totale	nr	1,00	133,66	133,66
176	DN 100 (4") - senza sfiati				
BOL24/1_97.01A.09.0 2.07	allaccio ramo sud		1,00		
	Totale	nr	1,00	228,10	228,10
177	DN 200 (8") - senza sfiati				
BOL24/1_97.01A.09.0 2.10	allaccio rami esistenti		2,00		
	Totale	nr	2,00	337,81	675,62
BOL24/1_97.01A.09.2 0	FORNITURA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE PERSONALIZZATI				
178	Circolare, luce netta 205 mm				
BOL24/1_97.01A.09.2 0.01	chiusini per valvole		4,00		
	Totale	nr	4,00	153,25	613,00
	A RIPIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE...				53.551,10
	A RIPIPORTARE				449.172,74

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				449.172,74
BOL24/1_97.01A.10.01 179 BOL24/1_97.01A.10.01.07	INTERCETTAZIONE DOPPIA DI CONDOTTE GAS NATURALE (PEZZI SPECIALI INCLUSI) DN 200 (8")				
	Intercettazione linea esistente con tamponatrice		1,00		
	Totale	nr	1,00	7.223,33	7.223,33
BOL24/1_97.01A.12.04 180 BOL24/1_97.01A.12.04.04	ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D'UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE AEREA) DN 40 (1 1/2")				
	allaccio nuovo edificio		10,00		
	allaccio a edifici esistenti		20,00		
	Totale	m	30,00	56,10	1.683,00
181 BOL24/1_97.01A.15.01.01*	Collaudo elettrico delle tubazioni del gas secondo UNI EN 11094				
	Collaudo elettrico		1,00		
	Totale	a c	1,00	950,00	950,00
182 BOL24/1_97.01A.16.01.01*	Bonifica di condotta del gas naturale per allacciamento civile fino a DN200 con azoto				
	Dismissione tubazione esistente con azoto		1,00		
	Totale	a c	1,00	350,00	350,00
	Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro				32.432,30
	Totale RETE GAS Euro				32.432,30
	PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
BOL24/1_85.05.10.01 183 BOL24/1_85.05.10.01.A	Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi.				
	Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi				
	per binder e usura		0,33		
	Totale	nr	0,33	511,21	168,70
184 BOL24/1_85.05.10.01.B	Sovrapprezzo per installazione di cantiere utilizzando una emulsione bituminosa modificata				
	per binder e usura		0,33		
	Totale	nr	0,33	1.022,43	337,40
BOL24/1_85.05.10.06 185 BOL24/1_85.05.10.06.A	Conglomerato bituminoso AC32 con bitume modificato per strato di base per ogni m2 e ogni cm di spessore finito				
	per acquedotto e gas		16,00		
			585,00		
	Totale	m2	601,00	2,68	1.610,68
BOL24/1_85.05.10.13 186	Conglomerato bituminoso AC20 con bitume modificato per strato di collegamento binder per ogni m2 e ogni cm di spessore finito				
	A RIPORTARE PROGETTO INFRASTRUTTURALE...				65.874,21
	A RIPORTARE				461.495,85

25/02/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
BOL24/1_85.05.10.13. A	RIPORTO				461.495,85
	per acquedotto e gas		19,89		
			526,50		
	Totale	m2	546,39	2,79	1.524,43
	Totale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Euro				3.641,21
	Totale PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI Euro				3.641,21
	Totale OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI Euro				67.398,64
	COSTI DELLA SICUREZZA				
	COSTI DELLA SICUREZZA				
	OG1 - Edifici civili e industriali				
187 BOL24/1_99.01.01.01. 03*	Costi della sicurezza di competenza della Banca FPB				
	Costi della sicurezza di competenza della Banca FPB		1,00		
	Totale	a c	1,00	1.684,97	1.684,97
	Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro				1.684,97
	Totale COSTI DELLA SICUREZZA Euro				1.684,97
	Totale COSTI DELLA SICUREZZA Euro				1.684,97
	Totale PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS) Euro				69.083,61
	Importo Lavori Euro				464.705,25

25/02/2025

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA COMUNE	355.823,23	
OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI	347.144,62	
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI	18.413,22	
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	6.485,58	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	11.927,64	
MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI	102.481,20	
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	71.840,99	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	30.640,21	
ACQUE BIANCHE	40.822,20	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	40.822,20	
ACQUE NERE	30.015,80	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	30.015,80	
PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI	116.421,19	
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	116.421,19	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38.991,01	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	38.991,01	
COSTI DELLA SICUREZZA	8.678,61	
COSTI DELLA SICUREZZA	8.678,61	
OG1 - Edifici civili e industriali	8.678,61	
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA ALTRI ENTI	39.798,41	
OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI	38.827,72	
MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI	10.529,57	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	10.529,57	
RETE TELEFONICA E TELEMATICA	13.809,32	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	13.809,32	
RETE ELETTRICA	11.553,34	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	11.553,34	
PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI	2.935,49	
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	2.935,49	
COSTI DELLA SICUREZZA	970,69	
COSTI DELLA SICUREZZA	970,69	
OG1 - Edifici civili e industriali	970,69	
PROGETTO INFRASTRUTTURALE - COMPETENZA BANCA FPB (ACQUEDOTTO E GAS)	69.083,61	
OPERE INFRASTRUTTURALI E STRADALI	67.398,64	
MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI	4.428,32	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	4.428,32	
ACQUEDOTTO	26.896,81	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	26.896,81	
RETE GAS	32.432,30	
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	32.432,30	
PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI	3.641,21	
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	3.641,21	
COSTI DELLA SICUREZZA	1.684,97	
COSTI DELLA SICUREZZA	1.684,97	

25/02/2025

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
OG1 - Edifici civili e industriali	1.684,97	
IMPORTO LAVORI Euro		464.705,25
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		464.705,25

BOLZANO, li 25/02/2025

IL PROGETTISTA
